成都市中西医结合医院三期工程竣工

环境保护自主验收公示

根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》及企业自行验收相关规定和要求，于2020年6月12日将项目自主验收情况予以公告。

一、验收监测（调查）单位：四川凯乐检测技术有限公司

联系电话：028-87914404

通讯地址：成都市高新区百草路898号

二、工程基本情况

1、项目名称：成都市中西医结合医院三期工程

2、建设地点：成都市高新区万象北路18号

3、建设单位：成都市中西医结合医院

4、项目概况：成都市中西医结合医院三期工程位于成都市高新区万象北路18号，预留用地范围内，本项目规划建筑面积约67216.7平方米，其中：地上建筑面积47272.4平方米，地下建筑面积19944.3平方米。主要建设内容为，主体工程：外科楼（地上15F、地下3F，内设外科辅助科室：泌尿外科、骨科、心胸外科、ICU、手术室等），配套建设餐厅（-1F）、停车场（地下车位约215个）、办公室、发电机房（-1F，设3台柴油发电机）、给排水供电空调通风消防系统，依托液氧站等；环保工程：新建一套地埋式污水处理站（处理工艺：格栅+调节池+水解酸化

+MBR+次氯酸钠消毒，设计处理能力620m^3/d）、油水分离器、预处理池（总容积200m^3）、污水处理站除臭系统、柴油发电机自带净化器、油烟净化器、防渗设施、噪声防治措施，依托医疗废物暂存间等。项目建成后设计床位760张。

项目一期工程于2008年11月通过了竣工环境保护验收，二期工程已于2017年4月通过了竣工环境保护验收。

2012年9月24日年成都市发展和改革委员会以“成发改审批[2012]1062号”立项同意本项目建设；2014年12月由成都宁沣环保技术有限公司编制了本项目环境影响报告书；2015年1月5日，原成都市高新区城市管理和环境保护局以成高环字[2015]13号文件对本项目下达了批复。2017年4月，针对项目污水处理站处理工艺变动情况，永清环保股份有限公司编制了《成都市中西医结合医院三期工程环境影响报告书污水处理设施变更环评报告》。2017年5月25日成都市高新区城市管理和环境保护局以成高环字[2017]194号文件下达了同意本项目按照变更报告表提出的环境保护对策措施进行该项目建设的函。项目于2016年7月开始建设，2019年6月建成。

三、公示时间

2020年6月12日—2020年7月13日（不少于20个工作日），对上述公示内容如有异议，请以书面形式反馈，个人须署真实姓

名，单位须加盖公章。

附件：1.成都市中西医结合医院三期工程竣工环境保护验收监测报告

2.成都市中西医结合医院“成都市中西医结合医院三期工程项目”竣工环境保护验收意见

3.成都市中西医结合医院三期工程竣工环境保护自主验收意见

4.成都市中西医结合医院三期工程竣工环境保护验收其他需要说明事项

成都市中西医结合医院

2020年6月12日